

# Službeni Glasnik Općine Novigrad

Broj 03/18

Datum: 21.05.2018

---



-----S A D R Ź A J:-----

## AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVIGRAD

STRANICA

1.	Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja „Crnopalj“ u Novigradu	3-14
2.	Odluka o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu „Čistoća“ d.o.o Zadar na cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Novigrad	15
3.	Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Novigrad za 2017. godinu	16-24
4.	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na popločanju povijesne jezgre u Novigrad	25
5.	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na asfaltiranju parkirališta u Pridragi	26
6.	Odluka o usvajanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara općine Novigrad za 2018. godinu	27-28
7.	Odluka o usvajanju analize stanja u protekloj protupožarnoj sezoni i plan mjera zaštite od požara za 2018. godinu	29-30
8.	Odluka o usvajanju Plana aktivnosti i zadaća spašavanja s financijskim planom za 2018.godinu	31-32
9.	Odluka o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna PPUO Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije br.01/17)	33-37
10.	Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za imenovanje pročelnika JUO Novigrad	38

11.	Odluka o prihvaćanju ponude Hrvatske pošte za poslovnu suradnju	39
12.	Odluka o razrješenju člana za davanje koncesijskih odobrenja Općine Novigrad i imenovanje novog člana za davanje koncesijskih odobrenja Općine Novigrad	40
13.	Odluka o osnivanju mreže dječjih vrtića na području Općine Novigrad	41-42
14.	Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje djelatnika za komunalne poslove	43
15.	Odluka o izboru o pravnom zastupanju Općine Novigrad	44
16.	Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području općine Novigrad	45
17.	Odluka o ispravku naziva ulice U Novigradu	46
18.	Odluka o izmjeni i dopuni članka 40. PPUO Novigrad	47
19.	Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave za sanaciju poljskih puteva u Paljuvu i Novigradu	48-49
20.	Odluka godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Novigrad za 2018.g.	50-69

Temeljem članka. 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine br. 153/13 i 65/17 ), članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije br. 08/13 ) te Odluke o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „Crnopalj“ (Službeni glasnik Zadarske županije br. 07/16) Općinsko vijeće Općine Novigrad na svojoj 11.sjednici održanoj 03.05.2018.g donosi:

## **ODLUKU o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Crnopalj“ u Novigradu**

### **I. TEMELJENE ODREDBE**

#### Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Crnopalj“ u Novigradu (u daljnjem tekstu: Plan) kojeg je izradio izrađivač Volat j.d.o.o. , Jadranska cesta 17a, 23242 Posedarje.

#### Članak 2.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Crnopalj“ u Novigradu donose se u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije 11/02, 13/06, 08/08, 11/09, 10/10 – pročišćeni tekst, 20/10, 03/11, 15/11, 08/13, 16/16, 01/17, 07/17 – pročišćeni tekst, 09/17 i 23/17).

Donošenjem ovog Plana mijenjaju se pojedine odredbe za provođenje i svi kartografski prikazi Urbanističkog plana uređenja „Crnopalj“ u Novigradu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 13/08 i 07/17).

#### Članak 3.

Elaborat *Plana* sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela sljedećeg sadržaja:

#### **A. OPĆI PODACI O STRUČNOM IZRAĐIVAČU**

#### **B. TEKSTUALNI DIO**

Odredbe za provođenje

#### **C. GRAFIČKI PRILOZI**

##### **0. Postojeće stanje 1:1000**

##### **1. Korištenje i namjena površine**

1.A Korištenje i namejna površina na DOF-u 1:1000

1.B Korištenje i namjena površina 1:1000

##### **2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža**

2.1 Promet 1:1000

2.2 Telekomunikacijska i energetska mreža 1:1000

2.3 Vodoopskrbna mreža i odvodnja 1:1000

##### **3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina**

##### **4. Način i uvjeti gradnje**

4.1 Oblici korištenja 1:1000

4.2 Način gradnje 1:1000

## D. OBVEZNI PRILOZI

Obrazloženje

## E. DOKUMENTACIJA

- E 1. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi plana
- E 2. Odluka o izradi plana
- E 3. Suglasnost ministarstva
- E 4. Evidencija zahtjeva javnopravnih tijela
- E 5. Izvješće s javne rasprave s dokumentacijom
- E 6. Sažetak plana za javnost
- E 7. Evidencija postupaka izrade i donošenja plana

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Članak 1. se mijenja i glasi:

Namjene pojedinih površina određene su u grafičkom prikazu br. 1a i 1b. - "Korištenje i namjena površina":

S2 - stambena namjena – neizgrađeni dio naselja

S3 - stambena namjena – izgrađeni dio naselja

IS - površine infrastrukturnih sustava – prometnice s parkiralištima

Članak 5.

U Članku 2. stavak 2. se briše.

Članak 6.

U Članku 3. riječi "rješenja o uvjetima gradnje" se mijenjaju sa "građevinske".

Članak 7.

Članak 5. se mijenja i glasi:

Veličina građevinske čestice utvrđuje se prema vrsti i tipu zgrade:

### Stambena zgrada tipa A

tip građevine	min. površina građ. parcele m <sup>2</sup>	max. koeficijent izgrađenosti- <b>kig</b>	max. koeficijent iskoristivosti- <b>kis</b>
samostojeći	300	0,3	0,6
dvojni	250	0,35	0,7

Stambene zgrade tipa A mogu imati najviše 2 stana i bruto razvijenu površinu od najviše 400 m<sup>2</sup>.

### Stambena zgrada tipa B

tip građevine	min. površina građ. parcele m <sup>2</sup>	max. koeficijent izgrađenosti- <b>kig</b>	max. koeficijent iskoristivosti- <b>kis</b>
samostojeći	600	0,3	0,8
dvojni	500	0,35	0,9

Stambene zgrade tipa B mogu imati najviše 4 stana i bruto razvijenu površinu od najviše 1000 m<sup>2</sup>.

Koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (**kig**) je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevinske čestice.

Koeficijent iskorištenosti (**kis**) je odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevinske čestice.

U zoni S3 – izgrađeni dio naselja – u slučaju interpolacije nove građevine ili rekonstrukcije postojeće na postojećim građevinskim česticama na kojima nije moguće ispuniti gore navedene opće uvjete gradnje, zbog zatečenog stanja na terenu, dozvoljava se gradnja prema sljedećim uvjetima:

- min. površina građevne čestice je 200 m<sup>2</sup>
- max. koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,75
- max. koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 1,2
- min. udaljenost građevine od međe je 1,0 m
- širina građevne čestice može biti do 30 % manja od propisane općim uvjetima

Nije dozvoljena parcelacija (cijepanje) čestica u svrhu nove gradnje koja ne zadovoljava opće uvjete gradnje.

### Članak 8.

Članak 8. se mijenja i glasi:

U okviru planirane zone stambene izgradnje mogu se graditi stambene zgrade tipa A, stambene zgrade tipa B, pomoćne zgrade u funkciji stanovanja, stambeno-poslovne zgrade i zgrade sa manjim poslovnim prostorima.

Stambene zgrade tipa A, stambene zgrade tipa B su namijenjene isključivo stanovanju.

Pomoćne građevine mogu biti garaže, spremišta, bazeni i sl.

Stambeno-poslovne zgrade su one koje imaju više od 50% korisne (neto) površine objekta u funkciji stanovanja, a ostalo mogu biti manji poslovni prostori.

Zgrade sa manjim poslovnim prostorima su poslovne zgrade na zasebnim građevinskim česticama kojih u naselju ne smije biti više od 10% od ukupnog broja svih građevina.

Manji poslovni prostori svojim sadržajima moraju podići kvalitetu života u naselju, a mogu biti trgovine dnevne opskrbe, trafike i suvenirnice, trgovine opreme za ljetovanje (odjeća, rekviziti za kupanje i sl.), manji uslužni sadržaji (agencije, mjenjačnice...), manji ugostiteljski sadržaji (slastičarne, kafići...), restorani i manje građevine sa turističkim smještajnim kapacitetima do 30 ležajeva.

### Članak 9.

U članku 9. stavku 2. riječ "građevina" se mijenja sa "zgrada".

#### Članak 10.

Članak 10. se mijenja i glasi:

Građevinski pravac definira najmanju moguću udaljenost građevine od regulacijskog pravca.

Udaljenost građevinskog pravca od javne prometne površine iznosi u pravilu 5m, odnosno kako je definirano u grafičkom dijelu plana, gdje u izgrađenim dijelovima naselja ta udaljenost može biti i manja.

U izgrađenim dijelovima naselja u slučajevima kad je građevinski pravac definiran postojećom izgradnjom interpolirana zgrada može se podići i neposredno uz prometnu površinu, pri čemu se preklapa regulacijska crta i građevinski pravac, odnosno na pravcu sa susjednim građevinama.

U pravilu između građevinskog pravca i regulacijskog je predviđena zona zelenila i parkirališne površine.

#### Članak 11.

U članku 11. se riječ "građevina" mijenja sa "zgrada, a riječ "parcela" sa "čestica".

#### Članak 12.

U članku 13. se riječ "građevina" mijenja sa "zgrada".

U članku 13. se mijenja stavak 2. koji glasi:

Krov zgrada može biti kosi te ravni prohodni ili neprohodni. Kosi krov može imati nagib od 18-28 stupnjeva, s pokrovom od crijepa ili sličnim, izuzev salonita. Boja krova mora biti u crvenom tonu (boja opeke ).

#### Članak 13.

Članak 16. se mijenja i glasi:

Izgradnja sabirnih jama je dozvoljena na minimalnoj udaljenosti 2,0 m od granica građevinske čestice, a njena okna moraju biti opskrbljena uljnim poklopcima.

#### Članak 14.

U članku 18. stavak 3. se mijenja i glasi:

Ograde među susjednim građevnim česticama se mogu raditi na isti način, uz dogovor susjeda, max. 1,80 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnatog i uređenog terena.

#### Članak 15.

U članku 19. se riječ "građevina" mijenja sa "zgrada".

#### Članak 16.

U članku 20. se riječ "građevina" mijenja sa "zgrada, a riječ "parcela" sa "čestica".

U članku 20. stavak 2. se vrijednost "3,5" mijenja sa "3,0"

#### Članak 17.

U članku 21. se riječ "građevina" mijenja sa "zgrada".

#### Članak 18.

U članku 24. stavak 1. briše se dio rečenice nakon zarez.

U članku 24. stavak 2. se mijenja iznos  $R=12,0$  sa  $R=6,0$

U članku 24. dodaje se stavak 3. koji glasi:

Dozvoljava se maksimalno prilagođavanje prikazanih trasa uvjetima na terenu (visinskim kotama, izgrađenim građevinama, postojećoj vlasničkoj strukturi i sl.)

#### Članak 19.

Iza članka 24. dodaje se članak 24a. koji glasi:

Ukoliko je već formirana katastarska čestica prometnice šira od Planom predviđenog koridora infrastrukturni sustavi, dozvoljava se građevinskim česticama spoj direktno na širi (katastrom) definirani koridor.

Unutar pojedinih prostornih cjelina omeđenih osnovnom prometnom mrežom definiranom ovim planom moguće je formiranje dodatnih prometnih površina - ulica, slijepih ulica i pristupnih puteva tj. kolno-pješačkih površina radi omogućavanja pristupa pojedinim građevnim česticama.

Za formiranje ovakvih puteva potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu i formirati građevnu česticu puta.

#### Članak 20.

Članak 26. se mijenja i glasi:

Za potrebe prometa u mirovanju svih prostornih sadržaja koji su obuhvaćeni ovim planom predviđeno je ukupno 17 parkirališnih mjesta s okomitim parkiranjem izvan kolnika.

Dozvoljava se izgradnja parkirališta i parkirališnih mjesta izvan područja infrastrukturnih sustava.

Parkirna mjesta unutar obuhvata ovog plana su raspoređena ovisno o potrebama i mogućnostima unutar ovog većinom izgrađenog prostora.

Parkirališta uz prometnicu mogu se izvoditi zasebno od prometnice.

Sva parkirališna mjesta za okomito parkiranje su dimenzija 2,50/5,00 m i planirana su okomito na os kolnika prometnica, a parkirna mjesta za uzdužno parkiranje su dimenzija 2,0/6,0 m. Parkirališta za osobe sa posebnim potrebama projektirati u skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (151/05), dimenzije 3,70/5,00 m odn. 5,90/5,00m.

#### Članak 21.

Iza članka 27. dodaje se članak 27a. koji glasi:

Koridor šetnice uz more iznosi 3.5 metara. Ukoliko se na pojedinim dijelovima ne može ispuniti uvjet minimalne širine koridora radi imovinsko-pravnih odnosa ili stanja na terenu, dozvoljava se smanjenje koridora šetnice ali ne na manje od 2.0 metra. Za projekt šetnice potrebno je izraditi idejni i glavni projekt koji će definirati konačni koridor.

#### Članak 22.

Članak 34 stavak 1. se mijenja i glasi:

Vodoopskrbna mreža može se izgraditi i izvan koridora infrastrukturnih sustava.

Ukoliko tehničkim rješenjem pri izradi projekta vodoopskrbne ili nekih drugih infrastrukturnih mreža nije moguće poštovati trase dane planom, dozvoljava se izdavanje akta za gradnju neovisno o trasama danim u Planu. Za izgradnju mreže izvan koridora infrastrukturnih sustava Investitor mora riješiti imovinsko pravne odnose.

#### Članak 23.

U članku 35. na kraju dodaju se riječi:

odnosno u skladu s posebnim uvjetima javno-pravnih tijela.

#### Članak 24.

Članak 38. se mijenja i glasi:

Oborinska i fekalna kanalizacijska mreža može se izgraditi i izvan koridora infrastrukturni sustavi.

Ukoliko tehničkim rješenjem pri izradi projekta oborinske i fekalne kanalizacije ili nekih drugih infrastrukturnih mreža nije moguće poštovati trase dane planom, dozvoljava se izdavanje akta za gradnju neovisno o trasama danim u Planu. Za izgradnju mreže izvan koridora infrastrukturni sustavi Investitor mora riješiti imovinsko pravne odnose.

Na cjelokupnom području obuhvata mora se izgraditi razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Fekalna kanalizacija priključuje se na sustav odvodnje naselja Novigrad nakon njegove potpune izgradnje i stavljanja u funkciju uređaja za pročišćavanje planiranog na području Gajine. Oborinska kanalizacija podjeljena je na nekoliko manjih sustava od kojih svaki u najnižoj točki završava sa separatorom masti i ulja, te upojnim bunarom.

Upojne jame mogu se graditi i izvan koridora infrastrukturnih sustava.

#### Članak 25.

U članku 40. se dodaje:

Na predmetnom području postoji vododerina u prirodnoj brdskoj depresiji gdje postoji mogućnost pojavljivanja površinskih tokova uslijed značajnijih oborina čiji položaj je označen u grafičkom prilogu. Vododerina u naravi nema jasno izraženo korito, ali se može očekivati koncentrirani dotok u nizvodnom dijelu posebno na dionicama na kojima je tok presječen prometnicama. Stoga je planom

potrebno predvidjeti evakuaciju voda do uljeva u more izgradnjom adekvatnih propusta na mjestima presijecanja prometnica, te osiguranjem koridora po najnižim kotama terena ili izgradnjom oborinske odvodnje dovoljno velikih profila koji će omogućiti nesmetan prihvrat koncentriranog površinskog toka i protjecanje do mora bez ugrožavanja okolnog zemljišta.

#### Članak 26.

U članku 41. stavak 2. brišu se riječi „te maksimalni od  $I_{max}=5,0\%$ “ i „te maksimalni od  $I_{max}=4,0\%$ “.

#### Članak 27.

Članak 42. se mijenja i glas:

Do realizacije sustava javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje moguće je realizacija pojedinačnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame s odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaštene osobe ili izgradnja objekata s ugradnjom uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda i ispuštanjem pročišćenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik (upojna građevina), a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda. Svako ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemlje dozvoljeno je uz uvjet da je osigurano neizravno ispuštanje putem upojne građevine sa procjeđivanjem kroz zemlju ili potpovršinske slojeve bez ugrožavanja okolnih objekata i površina, te bez utjecaja na zonu kupanja. U obalnom pojasu-područje plaža, do realizacije sustava javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda moguća je realizacija pojedinačnih građevina samo s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda. Svi potrošači koji ispuštaju otpadne vode kvalitete različite od standarda komunalnih otpadnih voda, dužni su imati predtretman otpadnih voda do standarda komunalnih otpadnih voda. Upojni bunari u obalnom pojasu nisu prihvatljivo rješenje zbog utjecaja mora i nemogućnosti upoja. Također se ne dopušta utjecaj pročišćenih otpadnih voda na plažu, odnosno obalno more koje se koristi za kupanje i rekreaciju zbog opasnosti od povećanih mikrobioloških pokazatelja (*escherichia coli*), te utjecaja na zdravlje ljudi. Izvedba ispusta na plaži i obalnih ispusta također nije prihvatljivo rješenje.

#### Članak 28.

Iza članka 47. dodaje se članak 47a. koji glasi:

Na području obuhvata Plana određena je načelna lokacija za jednu transformatorsku stanicu. Broj transformatorskih 10(20)/0,4 kV stanica nije konačan, te se ostavlja mogućnost izmjene lokacija i mogućeg povećanja broja transformatorskih stanica. Smještaj i broj elektroenergetskih objekata moguće je mijenjati u skladu sa stvarnim zahtjevima i potrebama, a takve izmjene neće se smatrati izmjenom ovog Plana. Trafostanica 10(20)/0,4 kV će se graditi na zasebnoj građevnoj čestici kao montažna ili zidana slobodnostojeća građevina. Za potrebe izgradnje trafostanice treba osigurati zasebnu parcelu minimalne površine 40 m<sup>2</sup> na način da trafostanica bude minimalno udaljena 3m od prometnice i 1m od susjednih granica građevne čestice. Sve trafostanice 10(20) kV/0,4 izvodit će se prema potrebama korisnika odnosno prema zahtjevu za izgradnjom na dijelu područja. Lokacije trafostanica treba odabrati tako da imaju osiguran pristup vozilom radi izgradnje, održavanja i upravljanja. Nove trafostanice graditi će se za kableske priključke na srednjem naponu i kableske rasplete na niskom naponu.

## Članak 29.

Članak 49. se mijenja i glasi:

Obalni pojas u području obuhvata Plana je predviđen kao uređena morska plaža i uređen prostor neposredno povezan s morem nadziran i pristupačan svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama smanjene pokretljivosti.

Prostor je moguće većim dijelom urediti promjenom prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine, sanitarni, ugostiteljski i sl. sadržaji) opremiti.

U zoni uređene morske plaže, uz osnovnu namjenu omogućava se izgradnja i uređenje pratećih sadržaja u funkciji kupanja i rekreacije, te postavljanje kioska i pokretnih naprava uz poštivanje sljedećih uvjeta:

- nasipavanje obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje uskladiti sa zatečenom morfologijom prirodne obale
- osigurati prohodnost javnog dužobalnog pojasa
- predvidjeti postavu tuševa, kabina za presvlačenje i sanitarnih čvorova sukladno važećim standardima i Pravilniku za javne plaže
- ugostiteljske objekte planirati u paviljonskom rasporedu uz uvjet da izgrađenost prostora ne bude veća od 5% površine u funkciji zone
- respektirati postojeće zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu prostornu koncepciju

## Članak 30.

Iza članka 50. dodaje se članak 50a. koji glasi:

U slučaju pronalaska bilo kakvih arheoloških nalazišta ili nalaza prilikom izvođenja bilo kakvih građevinskih i drugih radova na predmetnom području, izvođač je dužan zaustaviti radove i o tome obavijestiti Konzervatorski odjel u Zadru.

## Članak 31.

Iza članka 52. dodaje se članak 52a. koji glasi:

### **Zaštita od potresa**

Prostor obuhvata Plana nalazi se u području najvišeg intenziteta potresa - VII° seizmičnosti prema MCS ljestvici te je obavezno projektiranje i izgradnja građevina u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

### **Zaštita od rušenja**

Sve prometne površine na području obuhvata plana treba zaštititi od zatrpavanja ruševinama u slučaju rušenja zgrada i ostalih zatrpavanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

### **Tlo**

Radi zaštite i sprječavanja nepovoljnih utjecaja i onečišćenja tla potrebno je poduzimati sljedeće mjere i aktivnosti:

- dugoročno kvalitativno i kvantitativno osigurati i održavati funkcije tla

- spriječiti zagađivanja zraka iz kojeg se štetni spojevi i teški metali talože u tlo, posebice u blizini industrijskih objekata i duž značajnih prometnica
- riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda, a naročito gospodarskih subjekata i prometnih površina
- uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji će omogućiti dugoročno, organizirano i kontrolirano postupanje s otpadom
- poduzeti pravodobno mjere za saniranje posljedica mogućih akcidenata koji bi uzrokovali onečišćenja tla (nezgode pri prijevozu opasnih tvari, prometne nezgode u kojima se dogodi istjecanje nafte i naftnih derivata u okoliš i sl.).

### **Zaštita od požara**

Efikasnost gašenja požara postiže se funkcionalnom instalacijom obojene telefonske linije, vodovodne mreže, vanjske i unutarnje hidrantske mreže i uređaja koji trebaju osigurati potreban tlak i količinu vode.

Potrebno je osigurati slijedeće elemente tehničke zaštite:

- osiguranje potrebne količine vode
- osiguranje potrebnog tlaka vode
- raspored uređaja (hidranata).

Prilikom gradnje vodoopskrbne mreže potrebno je predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu određenu posebnim propisima (Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara).

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, svaka građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovšta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitni zahtjev zaštite od požara u skladu sa Zakonom o gradnji i Zakonom o zaštiti od požara te na temelju njih donesenih propisa, važećih pozitivnih hrvatskih propisa odnosno priznatih pravila tehničke prakse. Mjere zaštite od požara dati će se u projektnoj dokumentaciji za svaku pojedinu planiranu građevinu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

### **Sklanjanje stanovništva**

Za područje Općine Novigrad donesena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, kao temeljni dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja kao i Plana civilne zaštite. Procjena sadrži prosudbu moguće ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od opasnosti, nastanka i posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa te prosudbu vlastitih mogućnosti za zaštitu i spašavanje.

Unutar obuhvata plana potrebno je osigurati sustav uzbunjivanja sukladno važećem Pravilniku o uzbunjivanju stanovništva.

### **Nesmetano kretanje invalidnih osoba**

Sve građevine koje se grade na predmetnom području potrebno je projektirati i graditi u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Pristupne puteve je potrebno projektirati i izvoditi na način da je omogućen pristup invalidnim osobama do svake građevine preko skošenih rubnjaka.

### **Uređenje voda i zaštita vodnog režima**

Zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala, kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremećaja u vodnom režimu, će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehničkog održavanja te radova građenja, uz vodotoke treba osigurati zaštitni pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U zaštitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. U posebnim slučajevima se zaštitni pojas može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smješte uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka niti uzrokovati eroziju u istom te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.

Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do uljeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu „javno vodno dobro“ iz razloga izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, a koje će se istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodaotoka te održavanje i čišćenje

istog. Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloških mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili dotrajalosti. Također treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u dužini min. 3,0m, odnosno izraditi tehničko rješenje eventualnog upuštanja „čistih“ oborinskih voda u korita vodotoka kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalja upuštanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda. Tijekom izvođenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obloženo korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba odrediti na način kojim se ne bi omanjio projektirani slobodni profil korita, kojim će se osigurati statička stabilnost postojeće betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim se neće poremetiti postojeći vodni režim. Os mostaili propusta postaviti što okomitije na uzdužnu os korita, a širina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rješenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadašnje ili buduće urbanističko rješenje tog prostora.

Polaganja objekta linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni ili komunikacijski kabeli itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim vodotokom korita izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita udaljenost treba biti minimalno 3,0m od gornje ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja zaštitnog pojasa za buduću regulaciju. U samo određenim slučajevima udaljenost polaganje se može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogućnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti poprečno i po mogućnosti što okomitije na uzdužnu os korita. Ukoliko instalacija prolazi ispod korita, investitor je dužan mjesta prijelaza osigurati na način da je uvuče u betonski blok čija će gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. KOD nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stručnom službom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloženog korita vodotoka ili kanala, izvršiti obnovu obloge identičnim materijalom i na isti način. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo površinsko otjecanje.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15), Novigradsko more proglašeno je osjetljivim područjem – eutratno područje.

Za zahvate na obalna područja bilo kakvog tipa predložena rješenja trebaju biti usklađena s Uredbom o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14).

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Članak 32.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Novigrad.

Klasa: 350-02/16-01/17  
Ur.broj:2198/08-18-51  
Novigrad, 03.05.2018.

#### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Predsjednik Općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Na temelju članka 33.stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine broj 94/13 i 73/17 ), članka 19. Stavak 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ( Narodne novine broj 60/17) i članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) , Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 03.05.2018. godine donosi:

### **ZAKLJUČAK**

1. Daje se suglasnost Trgovačkom društvu „ Čistoća“ d.o.o Zadar na cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Novigrad D-53/18, koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
2. Cjenik je u primjeni od 01.srpnja 2018. godine .
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u Službenom glasniku Općine Novigrad .

### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Klasa: 363-01/18-01/15  
Ur. br:2198/08-18-2  
Novigrad, 03.05.2018.

Predsjednik  
Antonio Sinovčić

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13, 73/17) članka 30. Statuta Općine Novigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 08/13), Općinsko vijeće Općine Novigrad, na svojoj 11. sjednici održanoj 03. svibnja 2018. godine, donosi

**ODLUKU  
o usvajanju izvješća**

**Članak 1.**

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Novigrad za 2017. godinu.

**Članak 2.**

Izvješće iz članka 1. ove Odluke dostavlja se Zadarskoj županiji.

**Članak 3.**

Ovo izvješće će se objaviti u Službenom glasniku Općine Novigrad.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Klasa:351-04/18-01/10

Ur.br:2198/08-18-1

Novigrad, 03.05.2018.

Predsjednik

Antonio Sinovčić

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI  
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  
OPĆINE NOVIGRAD ZA 2017. GODINU**

Izvešće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Novigrad za 2017. godinu, sadrži:

## **1. UVOD**

Općina Novigrad nalazi se u sjevernoistočnom dijelu Zadarske županije. Općina Novigrad se sa sjeverne strane naslanja na akvatorije Novigradskog i Karinskog mora, dok se s južne strane razgraničava sa ravnokotarskim prostorom grada Benkovca.

Zračna udaljenost od središta Novigrada do županijskog središta Zadra iznosi 26 km, cestovno preko Pridrage i ceste D-502 iznosi 39 km, a preko Posedarja i Murvice cestom D-8 iznosi 32 km.

Općina se prostire na površini od 51,31km<sup>2</sup>, što iznosi 1,39 % kopnenog teritorija Zadarske županije, te broji 2.375 stanovnika (po popisu stanovništva iz 2011. godine) smještenih u tri naselja, i to:

- Novigrad
- Pridraga
- Paljuv

Na području Općine Novigrad poslovi organiziranog sakupljanja, skladištenja, uporabe, te zbrinjavanja neopasnog otpada odlaganjem odgovornost su komunalne tvrtke Čistoća d.o.o. iz Zadra.

Plan gospodarenja otpadom Općine Novigrad za razdoblje 2016. – 2021. godine donesen je na sjednici Općinskog vijeća dana 08.02. 2017. godine („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 04 /17). Za isti je zatražena i dobivena suglasnost od strane Zadarske županije. Izrađivač plana je tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine broj 94/13. i 73/17.) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13. i 73/17.) propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu (Narodne novine broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana.

## **2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
- sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
- provedbu Plana,

- donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
- mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

### **3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA**

Odlagalište za komunalni otpad Bravarić je sanirano i zatvoreno 2010. Godine i od tada se komunalni otpad odvozi na odlagalište u Zadar. Na lokaciji Badanj stalno je postavljen jedan spremnik zapremnine 30 m za glomazni otpad. Isto trenutno služi kao lokacija za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova.

U tijeku je ishođenje građevinskih dozvola budućih reciklažnih dvorišta i ishođenje građevinskih dozvola, nakon čega se očekuje i realizacija projekta što se planira financirati putem EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Prostornim planom općine Novigrad je predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno skupljanje otpada i reciklažno dvorište za građevinski otpad.

### **4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM**

Plan gospodarenja otpadom Općine Novigrad za razdoblje 2016. – 2021. godine donesen je na sjednici Općinskog vijeća dana 08.02.2017. godine („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 04/17). Za isti je zatražena i dobivena suglasnost od strane Zadarske županije. Plan sadrži sljedeće naslove:

1. UVOD I POLAZIŠTE PROJEKTA
2. NAZIVLJE U PLANU
3. ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE NOVIGRAD UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
4. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA , ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA , ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTAVRIVANJU CILJEVA
5. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJHOVU UKLANJANJU
7. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
8. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPSANIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
9. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG OTPADA
10. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAIPRA , METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG ( GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

11. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA
12. ORGANIZACIJSKI ASPEKTI , IZVORI I VISINA FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

#### **Mjere za provedbu plana su sljedeće:**

- Mjere za unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom
- Mjere za unapređenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Mjere za gospodarenje opasnim otpadom
- Mjere sanacija lokacija otpadom onečišćenih lokacija
- Mjere za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti
- Mjere za unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom
- Mjere unaprjeđenja nadzora nad gospodarenjem otpadom
- Mjere unaprjeđenja upravnih postupaka u gospodarenju otpadom

#### ***Sprječavanje nastanka otpada***

Sprječavanje nastanka otpada je hijerarhijski najvažnija mjera za rješavanje problema otpada. Provođenje mjera izbjegavanja i smanjivanja otpada izravno je povezano i ovisno o stalnoj i sustavnoj edukaciji i komunikaciji s javnošću. Međutim, i edukacija i komunikacija s javnošću, kao i mjere izbjegavanja i smanjivanja, tek sustavnim i dugoročnim djelovanjem omogućuju postizanje ciljeva.

#### ***Ciljevi i prioriteti u sprječavanju nastanka otpada***

Sprječavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju sljedećih **općih ciljeva** gospodarenja otpadom:

- Odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada,
- Očuvanje prirodnih resursa,
- Smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta,
- Smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš,
- Smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš.

Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

## **5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE NOVIGRAD**

Sustav prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Novigrad dijeli se na:

- Sustav skupljanja komunalnog otpada iz kućanstava
- Sustav skupljanja otpada namijenjenog recikliranju
- Sustav skupljanja glomaznog otpada

Sakupljanje komunalnog otpada u Općini Novigrad , građani plaćaju „ Čistoći“ d.o.o direktno kroz cijenu odvoza . naplata se provodi po spremniku koji su dodijeljeni kućanstvima na korištenje. Miješani komunalni otpad odlaže se u kante koje su dodijeljene domaćinstvima kao i u kontejnere postavljene po naseljima te se kasnije kao takav odlaže na odlagalište otpada.

Na području Općine Novigrad ustrojeno je odvojeno prikupljanje otpadnog papira kao otpada od ostalih polimera (plastike) putem namjenskih vrećica (plave vrećice za papir, a žute za plastiku). Odvoz navedenog otpada vrši se svaki drugi ponedjeljak u popodnevnim satima.

Uveden je dovoz mobilnih reciklažnih dvorišta kao pokretnih jedinica koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva po sljedećim naseljima Novigrad , Pridraga i Paljov u određenim terminima.

Na lokaciji Bravarić stalno je postavljen jedan spremnik ( „kontejner“) zapremnine 30 m<sup>3</sup> za glomazni otpad. Šest kontejnera koji se koriste za odvojeno skupljanje otpada –papir , plastika , el.otpad, staklo, tekstil i metal –postavljeni su u naselju Novigrad ispred Općinske zgarde.

U spremnike zapremnine 7 m<sup>3</sup> koji se povremeno postavljaju na javne površine po naseljima mogu se odložiti stari namještaj i drugi uporabni predmeti veće mase. U kontejnere za prikupljanje krupnog otpada ne odlaže se električni i elektronički otpad. Glomazni otpad se odvozi po potrebi .

Izmjenama i dopunama PPUO Novigrad predviđena je lokacija reciklažnog dvorišta, što je preduvjet za realizaciju tog projekta.

#### **6.PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE NOVIGRAD**

U 2017. godini sakupljene su sljedeće količine otpada:

Tvrtka ili naziv	Područje sa kojeg je otpad skupljen (općina/grad)	Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem	Ključni broj otpada	Naziv otpada	Ukupno sakupljeno (preuzeto u tekućoj godini) tona
ČISTOĆA ZADAR	NOVIGRAD	2375	200301	MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	638,98 T
			200307	GLOMAZNI OTPAD	71,70 T
			200201	BIORAZGADIVI OTAD	0,76 T
			200101	PAPIR I KARTON	11,22 T
			150102	PLASTIČNA AMBALAŽA	12,63 T
			200111	TEKSTIL	0,08 T
			200102	STAKLO	0,58 T

i

#### **7.PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM**

Komunalno poduzeće „ Čistoća“ d.o.o sakuplja otpad na području Općine Novigrad. Komunalni otpad s područja Općine Novigrad , sve do izgradnje Centra za gospodarenje Biljane Donje odlaže se na odlagalištu otpada Diklo koje se nalazi na području Grada Zadra . Odlagalište Bravarić nalazi se na području Općine Novigrad i koristilo se do 2008. godine . Sanirano je i zatvoreno , te se na lokalitetu sukladno mjerama zaštite , provodi se monitoring zraka , podzemnih voda i otplinjavanje.

Oko odlagališta se nalazi protupožarni pojas. Odlagalište je ograđeno ogradom visine 2 metra. Na odlagalištu nema izgrađene komunalne infrastrukture, osim asfaltne ceste Novigrad –Paljuv koja prolazi uz samo odlagalište. Odlagalište nije u vodozaštitnoj zoni. Prostor izvan odlagališta nije onečišćen otpadom.

Općina Novigrad je u fazi izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i za građevinski otpad.

Općina Novigrad uspostavila je, u ožujku 2016. godine na svom području mobilno reciklažno dvorište. Rad mobilnog reciklažnog dvorišta organiziran je putem komunalne tvrtke Čistoća d.o.o. iz Zadra. Mobilno reciklažno dvorište služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva u naseljima Novigrad, Pridraga i Paljuv prema određenom rasporedu.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana, Općina Novigrad je predvidjela buduću lokaciju reciklažnog dvorišta za komunalni i za građevinski otpad što je preduvjet i za samu realizaciju istog. Općinsko vijeće Općine Novigrad na sjednici održanoj dana 13.03.2018. godine donijelo je Odluku o sufinanciranju uspostave i izgradnje centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ .

Građevina „ Nazret“ je sanirano i zatvoreno odlagalište komunalnog otpada „ Nazret“ . površina obuhvata je iznosila 2047 m<sup>2</sup>, a sanirana površina otpadom je iznosila 1934 m<sup>2</sup>. Građevina „ platine“ je sanirano i zatvoreno divlje odlagalište komunalnog otpada „ Platine“ . Površina obuhvata je iznosila 2917 m<sup>2</sup>, a sanirana površina pod otpadom je iznosila 1176 m<sup>2</sup>.

Tijekom radova izvršeno je skupljanje i odvajanje otpada koji nije građevni , uključujući odvoz na odlagalište Diklo. Izvršeno je strojno poravnavanje i strojno oblikovanje građevnog otpada i materijala iz iskopa. Izvršeno je izravnavanje gornje plohe jalovinom i izrada zemljanog sloja na plohama formiranog tijela koji je zatravljen.

## 8.PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA

Redni broj	Naziv divljeg odlagališta	Procijenjena količina otpada u m <sup>3</sup>	Najzastupljenija vrste odbačenog otpada	Divlje odlagalište uklonjeno  DA/NE
1.	Torine -Paljuv	862,50	Građevinski otpad	NE
2.	Kukalj-Rivine- Pridraga	2309,10	Građevinski otpad	NE
3.	Oštrići-Njivetine-Pridraga	1144,20	Građevinski otpad	NE
4.	Put Ramića - Novigrad	6066,60	Građevinski otpad	NE

Naziv uklonjenog divljeg odlagališta	Troškovi uklanjanja otpada u kunama	Financiranje iz proračuna JLS	Financiranje iz sredstava FZOEU	Drugi način financiranja
Nazret – Novigrad i Platine Pridraga	837.125,00	650.125,00	187.000,00	

## **9.MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRIJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA**

Sprječavanje nastanka otpada je hijerarhijski najvažnija mjera za rješavanje problema otpada. Provođenje mjera izbjegavanja i smanjivanja otpada izravno je povezano i ovisno o stalnoj i sustavnoj edukaciji i komunikaciji s javnošću. Međutim, i edukacija i komunikacija s javnošću, kao i mjere izbjegavanja i smanjivanja, tek sustavnim i dugoročnim djelovanjem omogućuju postizanje ciljeva.

Za ostvarenje postavljenih razvojnih ciljeva potrebne su bitne promjene u socijalnom, gospodarskom i kulturnom smislu te stavljanje intelektualne, kreativne i djelatne izgradnje pojedinca u žarište interesa. U tom smislu odgoj i obrazovanje za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, mora biti trajni proces koji podrazumijeva stjecanje potrebnih znanja, oblikovanje stavova i ponašanja, te pripremanje za odgovorno donošenje odluka uz razvijanje spremnosti svakog pojedinca za osobno djelovanje. Imajući pritom na umu temeljna ljudska prava – koja uključuju pravo na zdrav okoliš, pravo na informaciju te pravo na sudjelovanje u odlučivanju – ciljevi će biti lakše i brže dosegnuti ako javnost bude informirana i potaknuta na sudjelovanje u pitanjima gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvitka. Za učinkovito gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, u sklopu održivog razvitka, osnovni je preduvjet osobna promjena.

Proveli smo akciju prikupljanja otpada na području cijele Općine u suradnji sa osnovnim školama a u povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje.

## **10.OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA**

Općina Novigrad u planu je daljnje unapređivanje sakupljanja otpada, recikliranja i oprabe pojedinih vrsta otpada, kako zbog prilagodbe normama EU-a, tako i radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Planirani cjelovit i održivi sustav gospodarenja otpadom najbolje je dostupno rješenje za sve vrste otpada.

Za određene vrste otpada koriste se različiti postupci sakupljanja ili predobrade i obrade s ciljem potpunog izbjegavanja ili što je moguće većeg smanjenja količina ostatnog otpada. Budući da je u gospodarstvu otpadom potrebno uložiti velika financijska sredstva , treba težiti da otpada budu manje po masi i volumenu , te se zbog ograničene dostupnosti energije i sirovina iz otpada iskoristi sve je ekonomski isplativo ( „ otpad nije smeće“). Odvajanje tokova otpada na mjestu nastanka omogućuje da se korištenje najbolje dostupne tehnologije provodi uz prihvatljive troškove. Općina Novigrad je pokrenula je ishodovanje građevinske dozvole za reciklažno dvorište na području Badanj . Na dvorištu će se nalaziti kontejneri za različite vrste otpada, i to za: drvo s primjesom azbesta , elektronički otpad, komandno drvo, kruta plastika, folijarna plastika , ostala plastika, metalni crni, složenci, PET ambalaža , metali obojeni , zapaljive tekućine, ravno staklo, ambalažno staklo, papir bez primjesa, preša za papirnu i kartonsku ambalažu, montažno spremište za opremu i alat, odjeća i obuća, električni otpad, glomazni otpad –metalni, glomazni otpad-nemetalni, automobilske gume, građevni otpad, montažni objekt za problematični otpad, tekstil, zeleni otpad i rezerva, a izgradnjom slivnika vršit kontrolirana odvodnja s manipulativne površine preko taložnika i separatora ulja i masti u sustav infiltracije.

## **11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA**

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada na području Općine Novigrad provodi tvrtka Čistoća d.o.o Zadar . na području Općine Novigrad organiziranim skupljanjem i odlaganjem komunalnog i neopasnog otpada obuhvaćeni su svi proizvođači otpada ( 100 %). Naplata usluge gospodarenja miješanim komunalnim otpadom obavlja se prema veličini kante. Planira se daljnje unapređivanje odvojenog sakupljanja otpada, recikliranja i uporabe pojedinih vrsta otpada, kako zbog prilagodbe normama EU-a, tako i radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Na području Općine Novigrad u planu je započeti s provedbom projekta odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada od ostalog miješanog komunalnog otpada iz domaćinstva. Takav način prikupljanja u skladu je sa zakonom o održivom gospodarenju otpadom. U planu je svim korisnicima na području Općine Novigrad , uz postojeće zelene posude , dostaviti smeđe posude za odlaganje biorazgradivog otpada volumena 80 litara. Korisnicima koji će željeti proizvoditi humus kompostiranjem osigurat će se komposterije koje će dobiti umjesto posuda. Prikupljanje Općina Novigrad je na sjednici održanoj 30.01.2018. donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Novigrad.

Općina Novigrad izvršavat će obavezu odvojenog prikupljanja otpadnog papira , metala , stakla i plastike te krupnog (glomaznog) otpada komunalnog otpada na način da osigura:

- Funkcioniranje reciklažnog dvorišta
- Postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira , metala , stakla i plastike na javnim površinama
- Uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge

## **12.POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,**

1. Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
2. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad- Bravarić u iznosu od:5.000.000,00 kn
3. Izgradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno skupljanje otpada –Bravarić u iznosu od :3.000.000,00 kn

Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Općina Novigrad

U 2018. godini predviđena je:

- nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

## **13.ZAKLJUČAK**

Općina Novigrad kao jedinica lokalne samouprave ispunila je svoju zakonsku obavezu i donijela Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana ostvaruju se postupno , zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava Općine.

Uspostavljeni sustav odvojenog sakupljanja otpada kod pravnih i fizičkih osoba u određenoj mjeri zadovoljava potrebe stanovništva općine Novigrad, međutim u tijeku su aktivnosti kojima se žele povećati količine odvojenog skupljenog otpada.

Općina Novigrad i dalje će provoditi sustavnu sanaciju divljih odlagališta otpada i nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprečavanja nastajanja novih, intenzivnije raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba, te unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada sukladno planovima višeg reda, kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe.

Također, predviđa se daljnje sudjelovanje i pokroviteljstvo u i nad pojedinačnim akcijama, bilo onim organiziranim unutar Općine ili onih na regionalnom ali i u državnom nivou.

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave male vrijednosti Općine Novigrad, članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09 ) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj **11.** sjednici održanoj **03.05.2018.g.** donosi

#### **O D L U K U**

#### **o izboru Stine obrta za obradu i vađenje kamena iz Pridrage za izvođenje radova na popločenju javne površine u povijesnoj jezgri Novigrada**

##### **Članak 1.**

U provedenom postupku jednostavne nabave za izvođenje radova popločenju javne površine u povijesnoj jezgri Novigrada odabire se ponuda ponuditelja Stina obrt za obradu i vađenje kamena iz Pridrage, sa ponuđenom cijenom od 289.811,40 kn bez PDV-a.

##### **Članak 2.**

Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

##### **Članak 3.**

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude bez odgode Ponuditelju na dokaziv način - preporučenom poštom s povratnicom.

##### **Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja.

#### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Klasa: 361-01/18-01/06  
Ur.broj:2198/08-18-3  
Novigrad, 03.05.2018.g

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave male vrijednosti Općine Novigrad, članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09 ) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj **11.** sjednici održanoj **03.05.2018.g.** donosi

## **O D L U K U**

### **o izboru Cesta Zadarske županije za izvođenje radova na izgradnji parkirališta u Pridragi**

#### **Članak 1.**

U provedenom postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji parkirališta uz osnovnu školu u Pridragi odabire se ponuda ponuditelja Cesta Zadarske županije sa ponudnom cijenom od 199.688,65 kn bez PDV-a.

#### **Članak 2.**

Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

#### **Članak 3.**

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude bez odgode Ponuditelju na dokaziv način - preporučenom poštom s povratnicom.

#### **Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja.

## **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Klasa: 361-01/18-01/07  
Ur.broj:2198/08-18-4  
Novigrad, 03.05.2018.g

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10) – dalje: Zakon te članka 30. Statuta Općine Novigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 08 /13) Općinsko vijeće Općine Novigrad, na 11. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donijelo je

## **PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE NOVIGRAD ZA 2018. GODINU**

### **I.**

Općinsko vijeće Općine Novigrad donijelo je i usvojilo Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za područje Općine Novigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 23/17). Navedena Procjena temelj je, sukladno članku 13. stavku 4. Zakona, za donošenje godišnjeg provedbenog plana za unaprjeđenje zaštite od požara za područje Općine Novigrad za 2018. godinu.

### **II.**

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Novigrad Općinsko vijeće Općine Novigrad donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Novigrad za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

### **III.**

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Novigrad potrebno je u 2018. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

#### **1. Organizacijske mjere**

##### **1.1. Vatrogasne postrojbe**

1.1.1 Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, ovisno o području obuhvaćenog požarom (otvoreni prostor, požar čvrstog objekta, požar stambenog objekta).

*Izvršitelj zadatka: DVD Novigrad i DVD Pridraga*

1.1.2 Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.

*Izvršitelj zadatka: DVD Novigrad i DVD Pridraga*

##### **1.2. Normativni ustroj zaštite od požara**

1.2.1 Uskladiti Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Novigrad

*Izvršitelj zadatka: Općina Novigrad*

1.2.2 Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora

*Izvršitelj zadatka: Općina Novigrad*

#### **2. Tehničke mjere**

##### **2.1. Vatrogasna oprema i tehnika**

Sukladno Procjeni zaštite od požara i tehnoloških eksplozija potrebno je u 2018. godini nabaviti/dopuniti, u skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za vatrogasce kako bi se postigla minimalna opremljenost za 30 dobrovoljnih

vatrogasaca. Prvenstveno treba osigurati vatrogasna odijela, vatrogasne čizme, vatrogasne opasače te kacige. Dobrovoljnim društvima nabaviti opremu kako bi se zadovoljio minimum prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ broj 91/02).

*Izvršitelj zadatka: DVD Novigrad , DVD Pridraga , Općina Novigrad*

### **3. Urbanističke mjere**

3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

*Izvršitelj zadatka: Općina Novigrad*

3.2 U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

*Izvršitelj zadatka: DVD Novigrad , DVD Pridraga , Općina Novigrad*

### **4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru**

4.1 Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

*Izvršitelj zadatka: Općina Novigrad*

4.2 Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putevi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.

*Izvršitelj zadatka: Općina Novigrad , fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara*

4.3. Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojaskom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

*Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Općina Novigrad*

## **IV.**

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Novigrad“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

Klasa: 214-01/18-01/03

Urbroj :**2198/08-18-1**

Novigrad, 03.05.2018

**Predsjednik općinskog vijeća**

Antonio Sinovčić

Na temelju točke 3. aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. g. ( NN br. 43/09 i NN 92/10 čl. 13. stavak 1.) stožer zaštite spašavanja Općine Novigrad u svezi protupožarne sezone 2018. g. Općinsko vijeće općine Novigrad na svojoj 11. sjednici održanoj dana 03.05.2018. g. donosi:

### **1. ANALIZA STANJA U PROTEKLOJ PROTUPOŽARNOJ SEZONI**

U protekloj 2017. godini DVD Novigrad i DVD Pridraga imali su 25 intervencija na području općine Novigrad . Sve intervencije su profesionalno i vrlo uspješno odrađene tako da nije došlo do većih požara. DVD Novigrad i Pridraga sudjelovao je i na gašenju požara van Općine Novigrad.

### **2. PLAN MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2018.**

#### **a) ažuriranje stožera zaštite i spašavanja Općine Novigrad**

Stožer zaštite i spašavanja Općine Novigrad:

1. Martin Gospić
2. Antonio Sinovčić , predsjednik općinskog vijeća
3. Marina Mikecin , tajnica načelnika
4. Snježo Sinovčić, predsjednik DVD Novigrad
5. Martin Zubčić, predsjednik DVD Pridraga
6. Alma Žunić, dr.med. Ambulanta Novigrad

#### **b) plan rada stožera zaštite i spašavanja za požarnu sezonu 2018. g.**

- stožer zaštite i spašavanja Općine Novigrad donosi plan rada za požarnu sezonu 2018. g. koji sadrži aktivnosti koje će provoditi stožer
- analizira stanje protupožarne zaštite u svezi aktivnosti koje će provoditi stožer
- analizira stanje protupožarne zaštite u svezi aktivnosti proizašlih iz posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. g. (NN br. 43/09)
- donosi plan za provedbu operativnih aktivnosti u zaštiti od požara
- u suradnji s DVD Novigrad i DVD Pridraga i javnom vatrogasnom postrojbom Zadar u planu zaštite od požara potrebno je sagledati način i model sufinanciranja dodatnih snaga vatrogasaca koji će se uključiti
- u suradnji sa Općinom Novigrad pratit će redovito financiranje DVD Novigrad i DVD Pridraga iz sredstava predviđena proračunom Općine Novigrad 2018. g.
- u suradnji sa područnom upravom za zaštitu i spašavanje Zadar , planira se sudjelovati na seminarima i vježbama vezanim uz protupožarnu zaštitu
- stožer zaštite i spašavanja Općine Novigrad izvršit će posjet DVD Novigrad i DVD Pridraga , upoznati se sa stanjem opreme i ljudstva
- u suradnji sa Hrvatskim šumama izradit oznake zabrane loženja vatre u blizini šume
- načelnik stožera upriličit će sastanak sa načelnicima susjednih lokalnih samouprava radi sagledavanja protupožarne zaštite i spašavanja šireg područja, a sve u cilju sagledavanja zajedničkog djelovanja za slučaj većih požara
- suradnja i redovito izvješćivanje područnog ureda zaštite i spašavanja Zadar o eventualnim izmjenama u svezi stožera i provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH.
- Upoznati općinskog načelnika o svim aktivnostima iz plana rada stožera te tražiti osiguranje financijske potpore za provođenje plana

### c) preventivne mjere u zaštiti od požara

Na području općine Novigrad nalaze se zaštićena šumska područja , koja će redovito motriti organiziranim dežurstvima timova DVD Novigrad i DVD Pridraga posebno u ljetnim mjesecima . Komunalno poduzeće u okviru svojih ovlasti poduzimat će određene radnje radi zaštite od požara npr. označiti tablama zabranu loženja vatre i paljenja korova u blizini šuma, na javnim površinama vršit će se nadzor prostora.

Na području općine Novigrad vršit će patrole u razdoblju od 15.06.2018. g. do 15.09.2018. g. sa sezonskim zapošljavanjem vatrogasaca u suradnji sa Županijskom vatrogasnom zajednicom.

### d) popis teške mehanizacije

Radi eventualne potrebe za hitnim djelovanjem teške mehanizacije radi probijanja dodatnih protupožarnih puteva, dostave novih količina vode i sl. općina Novigrad će ažurirati spisak vlasnika mehanizacije građevinskih strojeva , cisterni i ostale tehnike i dostaviti DVD Novigrad i DVD Pridraga. Za angažiranje ovih snaga općina Novigrad će ustrojiti evidenciju strojeva kao i otvoriti evidenciju eventualnih šteta i troškova nastalih u angažiranju u probijanju protupožarnih puteva , prosjeka cesta i otklanjanju opožarenih nastamba i sl.

#### POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE:

Vlasnik teške mehanizacije	vrsta	vozač	telefon
Šime Gospić	cisterna	Šime Gospić	098/721-088
Joso Baraba	cisterna	Joso Baraba	657-670
Marin Senkić	Kombinirka, kamion	Marin Senkić	091/522-1710
Joso Sinovčić	bager	Joso Sinovčić	
Ante Batur	bager	Ante Batur	669-332

3. Na području općine Novigrad postoji reciklažno dvorište za odlaganje krupnog otpada „ Bravarić“ između Novigrada i Paljuva.

Klasa:810-01/18-01/07  
Ur. br. 2198/08-18-1  
Novigrad ,03.05.2018.

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Temeljem članka 28. stavak 1. alineja 2. i članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br. 174/04), Vijeće općine Novigrad, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 03.05.2018.g. usvaja:

### **Plan aktivnosti i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom za 2018.g**

#### **Članak 1.**

1. Protupožarna zaštita – Vatrogastvo – JVP i DVD
  - DVD Novigrad – broji 20 dobrovoljnih vatrogasaca, dva vatrogasna vozila i kombi za prijevoz osoba. U slučaju elementarne nepogode tj. požara većih razmjera uključuje se interventna postrojba RH stacionirana u Zadru ili Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra.
  - DVD Pridraga, broji 10 dobrovoljnih vatrogasaca, posjeduju jedno navalno vozilo marke TAM – zapremnine 1900 litara vode, i kombi za prijevoz osoba i plutajuću pumpu .  
Planirana sredstva za DVD-a Pridragu i Novigrad u 2018.g – 110.000,00 kn
2. Evakuacija i sklanjanje stanovništva i turista
  - Evakuaciju će predvoditi područni ured zaštite i spašavanja tj. bit će regulirana županijskim evakuacijskim planom
3. Elementarne nepogode
  - Na području Općine Novigrad najveću prijetnju za nastanak elementarne nepogode predstavljaju nepogode uzrokovane jakom burom koja može prouzročiti oštećenja na objekima i elektrovodovima što rezultira nestankom električne energije i oštećenja obiteljskih kuća u većem razmjeru.
  - U protekloj godini zabilježena je veća elementarna nepogoda od suše na poljoprivrednim usjevima i trajnim nasadima.
4. Ekologija i zaštita voda
  - Na području općine Novigrad ne postoji razgranati sustav javne kanalizacijske mreže već građevinski objekti su sustav odvodnje otpadnih voda riješili izgradnjom septičkih jama koje su u većini slučajeva nepropisno napravljene tj. vodopropusne, a samim time predstavljaju veliku opasnost za zagađenje podzemnih voda. U mjestu Novigrad postoji sustav odvodnje sa uređajem za pročišćavanje.
  - Također na području Općine postoje jedna ( 1) divlja deponija za odlaganje iskopa.
5. Potencijalna opasnost od tehničko – tehnoloških nesreća u pogonima i transportu
  - Na području Općine ne postoje velika postrojenja koja su izvori mogućih ekoloških katastrofa
  - U transportu postoji potencijalna opasnost u vrijeme kad je zatvoren maslenički most, kada je promet usmjeren preko Novigrada i Pridrage pa prijete opasnost od vozila koji prevoze potencijalno opasan teret.
6. Veterinarska zaštita i zaštita bilja
  - Stočni fond broji cca 2500 koza i ovaca te domaće peradi pri obiteljskim domaćinstvima. Područje Općine Novigrad pokriveno je veterinarskom službom iz Zadra. U protekloj godini nisu zabilježeni značajniji slučajevi životinjske bolesti.
  - Zaštita bilja se koordinira preko savjetodavne poljoprivredne službe koja pravovremeno obavještava mještane o zaštitnim špricanjima.
  -

7. Potencijalna opasnost od potresa
  - Određeno županijskim planom
8. Zaštita spomeničke i kulturne baštine
  - Zaštita kulturne baštine obavlja se preko etnološkog muzeja u Novigradu.
  - Spomenička baština se uspješno obnavlja i štiti u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Zadru
9. Redovne službe i djelatnosti, udruge i dr. koje se bave zaštitom spašavanjem kao stalnom djelatnošću na području lokalne ili područne ( regionalne ) samouprave
  - Hitna pomoć se nalazi u Općini Poličnik i TIM TE 2 koji pokriva i područje Općine Novigrad
  - Crveni križ na području Općine redovito organizira akcije davanja krvi te ima 40-ak aktivnih članova
  - Na području općine djeluje zdravstvena ambulanta Novigrad i stomatološka ambulanta, te područna ambulanta Pridraga.
10. Dana 04.12.2012.g ustrojeno je zapovjedništvo civilne zaštite na području Općine Novigrad. Za članove Zapovjedništva civilne zaštite Općine Novigrad imenovani su:
  - Damir Anzulović – Zapovjednik
  - Zvonko Buljat – zamjenik
  - Mirjana Zubčić - Član

#### **Članak 2.**

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku općine Novigrad».

#### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

PREDSJEDNIK  
Antonio Sinovčić

Klasa: 810-01/18-01/07  
Ur.broj:2198/08-18-1  
Novigrad, 03.05.2018.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" 153/13, 65/17.) i na temelju članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj (08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 03.05.2018. donosi

## **ODLUKU**

### **o pokretanju postupka Izrade izmjena i dopuna**

#### **Prostornog plana uređenja Općine Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije 01/2017)**

#### **Članak 1.**

Donosi se Odluka o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Novigrad (u nastavku: Izmjene i dopune PPUO Novigrad).

#### **I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUO NOVIGRAD**

#### **Članak 2.**

Za područje Općine Novigrad na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Novigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 11/02, 13/06, 08/08, 11/09 i 20/10, 3/11, 15/11 , 8/13 , 16/16 i 01/17) . Izrada izmjena i dopuna PPUO Novigrad temelji se na Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13,65/17) i Prostornom planu Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije" br. 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 03/10 i 15/14)

Izmjene i dopune PPUO Novigrad izraditi će se u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), a obuhvatit će tekstualni dio (Odredbe za provođenje) i grafički dio (Kartografski prilozi).

#### **II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO NOVIGRAD**

#### **Članak 3.**

Izrada Izmjena i dopuna PPUO Novigrad pokreće se iz sljedećih razloga:

- usklađenje s novim prijedlogom granica pomorskog dobra za k.o Novigrad i k.o Pridraga
- prilagođavanje uvjeta gradnje i/ili rekonstrukcije sa specifičnim zahtjevima i prostornim mogućnostima
- korekcije granica građevinskog područja u skladu sa potrebama i Zakonom utvrđenim mogućnostima radi prijave na programe fondova Europske unije

- ažuriranje infrastrukturnih sustava
- izmjena granica Urbanističkih Planova uređenja

### III. OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE PPUO NOVIGRAD

#### **Članak 4.**

Obuhvat izmjena i dopuna PPUO Novigrad odnosi se na cjelokupno područje unutar administrativnih granica Općine Novigrad

### IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO NOVOGRAD

#### **Članak 5.**

Ocjenuje se da su na prostoru Općine stečeni preduvjeti za korekciju određenih planskih postavki poglavito u pogledu prenamjene i proširenja pojedinih prostornih zona, uređenje lučke i ostale infrastrukture, te malje korekcije uvjeta i načina gradnje.

### V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO NOVIGRAD

#### **Članak 6.**

Osnovni cilj i programsko polazište za izmjenama i dopunama PPUO Novigrada je

- uskladiti granicu pomorskog dobra i granice lučkog područja
- uskladiti prostorni razvoj s potrebama i planskim pretpostavkama utvrđenih programima fondova Europske unije
- omogućiti jednostavniju i kvalitetniju primjenu Plana.

### VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

#### **Članak 7.**

Za izradu ovih Izmjena i dopuna koristiti će se važeći dokument prostornog uređenja za područje Općine, Novigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 11/02, 13/06, 08/08, 11/09, 20/10,03/11,15/11,08/13, 16/16 i 01/17), kao i podaci iz Prostornog plana Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije br .02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 03/10 i 15/14) za područje unutar obuhvata Plana.

### VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

### **Članak 8.**

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Novigrad iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela i osobe određene člankom 9 ove Odluke pribavit će se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju ( članci 90-92) u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

## VIII. POPIS TIJELA I OSOBA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO NOVIGRAD

### **Članak 9.**

Utvrdjuju se sljedeća javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora koji mogu dati zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) iz svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Novigrad

1. HEP d.d. Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar
2. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb
3. Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 38, 21000 Split
4. Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Zadar, Brne Krnarutića 13, 23 000 Zadar
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hebranga bb 23000 Zadar
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga 11c, 23 000 Zadar
7. Županijska uprava za ceste Zadarske županije , Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar
8. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb - Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, 21 000 Split
9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar
10. EVN Croatia Plin d.o.o , Hrvatskog sabora 42, 23 000 Zadar
11. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, 23 000 Zadar
12. Županijska lučka uprava Zadar, Liburnska obala 6/1, 23000 Zadar
13. Hrvatske ceste, tehnička ispostava Zadar, Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar
14. Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar
15. Zadarska županija, Upravni odjel za more i turizam , B. Petranovića 8, 23 000 Zadar
16. Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjanin 11, 23 000 Zadar
17. Ministarstvo državne imovine , Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb
18. Javna ustanova Natura Jadera Zadar, Braće Vranjanina 11, 23000 Zadar
19. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
20. susjedne JLS

## 21. mjesni odbori

### IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO NOVIGRAD

#### **Članak 10.**

Za izradu Izmjena i dopuna PPUO Novigrad planiraju se sljedeći rokovi:

- provođenje postupka izbora izvođača izmjena i dopuna -rok 12 mjeseci
- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPUO-a (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO-a za javnu raspravu u roku od 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,
- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO-a u trajanju od 30 dana,
- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO-a u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,
- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO-a – u roku od 15

### X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADA IZMJENA I DOPUNA PPUO NOVIGRAD

#### **Članak 11.**

Financiranje izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad osigurati će se iz proračuna Općine.

### XI. ZAVRŠNE ODREDBE

#### **Članak 12.**

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima i drugim sudionicima korisnicima prostora navedenim u članku 9 ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva za izradu izmjena i dopuna PPUO Novigrad.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 8 ove Odluke. Ukoliko naprijed navedeni zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da ih nema.

U tom slučaju tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUO Novigrad poštivati će se isključivo uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu

#### **Članak 13.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Novigrad".

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pokretanju postupka izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Novigrad, (Službeni glasnik Zadarske županije 01/17), objavljena u Službenom glasniku Zadarske županije (09/17).

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Klasa:350-02/18-01/07

Ur.br:2198/08-18-1

Novigrad, 03.05.2018

Predsjednik

Antonio Sinovčić

Temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 03.05.2018.g. donosi :

**Odluka  
davanju suglasnosti Općinskom načelniku**

**Članak 1.**

Daje se suglasnosti Općinskom načelniku za imenovanje pročelnika Jedinog upravnog odjela Općine Novigrad po provedenom natječaju.

**Članak 2.**

Ovom Odlukom imenuje se Željka Kokić, dipl.oec. , Ive Tijardovića 13, 23000 Zadar za pročelnicu JUO Novigrad.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Novigrad.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Klasa: 112-02/18-01/01  
Ur. br:2198/08-18-2  
Novigrad, 03.05.2018.

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Na temelju članka 30. Statuta općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09 ) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj **11.** sjednici održanoj **03.05.2018.g.** donosi

**O D L U K U**  
**o prihvatanju prijedloga za poslovnu suradnju**

**Članak 1.**

Prihvata se ponuda Hrvatska pošte , Jurišićeva 13, Zagreb broj: DM-02/3-0091118/18 za realizaciju plaćanja računa koje ispostavlja Općina Novigrad bez naknade za obveznike u poštanskim uredima 23312 Novigrad i 23 226 Pridraga.

**Članak 2.**

Poslovna suradnja uključuje sljedeće usluge:

- prijam računa koje ispostavlja Općina bez naplate naknade od uplatitelja u poštanskim uredima 23312 Novigrad i 23226 Pridraga.
- unos podataka o primljenim uplatama u aplikaciju prema dogovorenom formatu i prijenos podataka o primljenim uplatama.
- doznačavanje ukupnog iznosa uplata u korist računa Općine zbrojnim nalogom Prijavom uplata ,dva puta dnevno iz svakog poštanskog ureda ;sukladno zakonskim rokovima izvršenja platnih usluga.
- dnevno dostavljanje dokumentacije o primljenim uplatama (naplaćeni računi i prijave uplata) iz poštanskih ureda na adresu Općine.
- plaćanje naknade u tekućem mjesecu za obavljene usluge u prethodnom mjesecu temeljem ispostavljene fakture HP-a.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Klasa:344-01/18-01/03  
Ur.broj:2198/08-18-2  
Novigrad, 03.05.2018.g

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 03.05.2018.g. donosi :

## **ODLUKU**

### **O razrješenju Ante Barabe člana vijeća za koncesijska odobrenja i o imenovanju Nenada Barabe za člana vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja**

#### **Članak 1.**

Temeljem ove odluke Ante Barabe razrješava se članom vijeća za koncesijska odobrenja i Općine Novigrad , a Nenad Baraba se imenuje za članom vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

#### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja, a bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Novigrad.

Klasa:342-01/18-01/09  
Ur.br.2198/08-18-1  
Novigrad,03.05.2018.

### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

(»Narodne novine« broj: 10/97,107/07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 30. Statuta Općine Novigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj: 8/13.) Općinsko vijeće Općine Novigrad 11. na sjednici održanoj dana 03.05.2018. godine donijelo je

## **PLAN mreže dječjih vrtića na području Općine Novigrad**

### **I. UVODNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Novigrad utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi.

#### **Članak 2.**

Općina Novigrad ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Općine Novigrad u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Novigrad, za tekuću godinu.

### **II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA**

#### **Članak 3.**

Na području Općine Novigrad djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić Novigrad kojem je osnivač Općina Novigrad.

Dječji vrtić	Adresa	Osnivač
Dječji vrtić Pridraga	Pridraga	Općina Novigrad
Dječji vrtić Novigrad	Novigrad	Općina Novigrad
Dječji vrtić- Paljuv ( područni)	Paljuv	Općina Novigrad

#### **Članak 4.**

Područja Općine Novigrad na kojima se mogu osnivati ustanove predškolskog odgoja jesu sva područja na kojima je prostorno-planskim dokumentima Općine Novigrad predviđena gradnja takvih objekata ili na kojima postoji mogućnost prenamjene građevina u skladu sa zakonskim propisima.

#### **Članak 5.**

Mreža dječjih vrtića Općine Novigrad može se proširivati otvaranjem novih područnih objekata, izdvojenih lokacija u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe(»Narodne novine« broj:63/08 i 90/10), odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

### **Članak 6.**

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Novigrad stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Novigrad“.

KLASA:021-05/1/-01/03

URBROJ:2198/08-18-2

Novigrad, 03.05.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

Predsjednik Općinskog vijeća

Antonio Sinovčić

Temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 03.05.2018.g. donosi :

**Odluka**  
**O raspisivanju natječaja za zapošljavanje djelatnika za komunalne poslove**

**Članak 1.**

Temeljem ove Odluke raspisuje se natječaj za radno mjesto komunalnog djelatnika na određeno vrijeme od šest mjeseci.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Novigrad.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Klasa: 112-01/18-01/03  
Ur. br:2198/08-18-1  
Novigrad, 03.05.2018.

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 03.05.2018.g. donosi :

## **ODLUKU**

### **O pravnom zastupanju Općine Novigrad**

#### **Članak 1.**

Prihvća se ponuda odvjetnika Marka Zekanovića , Mihovila Klaića 4, Zadar za pravno zastupanje Općine Novigrad u iznosu od 3.500,00 kn mjesečno.

#### **Članak 2.**

Općina Novigrad će sa odvjetnikom Markom Zekanović sklopiti Ugovor o pravnom zastupanju koji se odnosi na:

- davanje pravnih savjeta, mišljenja i stručnih uputa u svezi djelatnošću i zakonitim poslovanje stranke
- davanje pravnih savjeta i mišljenja u sudskim , upravnim i drugim postupcima
- zastupanje u sudskim , upravnim i drugim postupcima za koje ga Općina Novigrad ovlasti po posebnoj punomoći

#### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja, a bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Novigrad.

Klasa:700-01/18-01/22

Ur.br.2198/08-3

Novigrad,03.05.2018

### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15) i članka 30. Statuta Općine Novigrad (Službeni glasnik Općine Novigrad 08/13), Općinsko vijeće Općine Novigrad na svojoj 11.sjednici održanoj dana 003.05.2018.godine donosi

**O D L U K U**  
**o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća**

**Članak 1.**

Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća koju je izradila ovlaštena tvrtka ALFATEST d.o.o. iz Splita u travnju 2018. godine

**Članak 2.**

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Novigrad čini sastavni dio ove Odluke i biti će objavljena na službenim web stranicama Općine Novigrad - [www.opcina-novigrad.hr](http://www.opcina-novigrad.hr) .

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Novigrad.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

**Klasa:810-01/18-0101**  
**Ur.br:2198/08-18-3**  
**Novigrad, 03.05.2018.**

**Predsjednik Općinskog vijeća**

**Antonio Sinovčić**

Temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 03.05.2018.g. donosi :

## **ODLUKU**

**o ispravci greške o imenovanju ulica i trgova u Općini Novigrad**

**Klasa: 015-08/00-01/01,ur.br.2198/08-00-1, od 07.11.2000. godine**

### **Članak 1.**

#### Za mjesto Novigrad

Ispravlja se tako da umjesto Ulice Kapezana Ante Grubišića ima stajati „ Ulica kapetana Ante Grubišića“ .

### **Članak 2.**

**Sve ostale ulice i trgovi u Općini Novigrad Klasa: 015-08/00-01/01, ur.br. 2198/08-00-1, od 07.11.2000. godine ostaju isti.**

### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja, a bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Novigrad.

Klasa:015-08/18-01/01  
Ur.br:2198/08-18-1  
Novigrad,03.05.2018.g.

## **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Na temelju članka 30. Statuta općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije 08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09 ) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj **11.** sjednici održanoj **03.05.2018.g.** donosi

#### **ODLUKU**

#### **O ispravku greške uočene po primjeni pročišćenog teksta odredbi za provođenje prostornog plana Općine Novigrad –izmjene i dopune 2016. g. (Službeni glasnik Zadarske županije 07/17)**

Članak 40 mijenja se i glasi:

Stambeni objekti moraju ispunjavati opće uvjete Provedbenih odredbi ovog Plana. Iznimno, kad lokalni uvjeti (zatečeno stanje na terenu) to uvjetuju, unutar izgrađenog dijela GP svih naselja može se omogućiti prilagođavanje propisanih uvjeta za gradnju stambenih i pomoćnih građevina tako da površina građevinske čestice može biti do 25% manja, od Planom propisanog minimuma.

Udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice može biti i manja od planom propisanih  $h/2$  a minimalno 1,0 m uz mogućnosti otvaranja otvora prema međi.

Klasa:350-02/18-01/09  
Ur.br.2198/08-18-1  
Novigrad, 03.05.2018.

#### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Temeljem Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 120/16 ) i članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09 ) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 11.sjednici održanoj **03.05.2018.** donosi:

### **ODLUKU**

**O početku postupka jednostavne javne nabave vrijednosti za sanaciju poljskih puteva**

#### **Članak 1.**

Podaci o naručitelju:

Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, 23 312 Novigrad, OIB: 09817183355

#### **Članak 2.**

Predmet nabave je sanacija poljskih puteva : na području Općine Novigrad, u naselju Paljuv na predjelu Jarače i Blato.

#### **Članak 3.**

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave: 4 /2018 MV.

#### **Članak 4.**

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 30.000,00 kn.

#### **Članak 5.**

Postupak nabave će se provesti pozivnim pismom prema ponuditeljima.

#### **Članak 6.**

Ovlašteni predstavnici Naručitelja za provedbu postupka nabave su:

1. Mirjana Zubčić
2. Diana Peroš

#### **Članak 7.**

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja.

Klasa: 361-01/18-01/08

Ur.broj:2198/08-18-2

Novigrad, 03.05.2018.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Temeljem Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 120/16 ) i članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13 ) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09 ) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 11.sjednici održanoj **03.05.2018.** donosi:

#### **ODLUKU**

**O početku postupka jednostavne javne nabave vrijednosti za sanaciju poljskih puteva**

#### **Članak 1.**

Podaci o naručitelju:

Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, 23 312 Novigrad, OIB: 09817183355

#### **Članak 2.**

Predmet nabave je sanacija poljskih puteva : na području Općine Novigrad, u naselju Novigrad od Tvrđave do naselja Denone.

#### **Članak 3.**

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave: 4 /2018 MV.

#### **Članak 4.**

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 30.000,00 kn.

#### **Članak 5.**

Postupak nabave će se provesti pozivnim pismom prema ponuditeljima.

#### **Članak 6.**

Ovlašteni predstavnici Naručitelja za provedbu postupka nabave su:

1. Mirjana Zubčić
2. Diana Peroš

#### **Članak 7.**

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja.

Klasa: 361-01/18-01/08

Ur.broj:2198/08-18-2

Novigrad, 03.05.2018.

### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD**

Predsjednik općinskog vijeća  
Antonio Sinovčić

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09), članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije 08/13 ) Općinsko vijeće Općine Novigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 03.05.2018.g donosi

## **G O D I Š N J I P L A N**

### **upravljanja pomorskim dobrom na području**

#### **Općine Novigrad za 2018. godinu**

### **1. TEMELJNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

Opća upotreba pomorskog dobra podrazumijeva, da, svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

Koncesijsko odobrenje daje se fizičkim i pravnim osobama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja ne isključuje ni ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Pomorsko dobro na području Općine Novigrad proteže se od granice sa Gradom Benkovcom na istoku do granice sa Općinom Posedarje na zapadu.

Pomorsko dobro u kopnenom dijelu obuhvaća obalni dio katastarskih općina k.o. Pridraga i k.o. Novigrad.

#### **Članak 2.**

Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Novigrad za 2018. godinu (u daljem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:

- a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
- b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,
- c) popis djelatnosti iz Jedinственог popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području Općine Novigrad (u daljem tekstu: Općina),
- d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c).

### **Članak 3.**

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

- čišćenje plaža i kupališta
- nasipavanje dijelova plaža
- postavljanje i uklanjanje psiholoških linija i plutača radi zaštite i sigurnosti građana
- postavljanje javnih wc-a i tuševa, kabina za presvlačenje
- izrada katastarskih elaborata za pomorsko dobro
- određivanje granice pomorskog dobra.

## **2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM**

### **2.1. KOMUNALNO ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE**

#### **Članak 4.**

Utvrđuje se obaveza komunalnih radnika Općine Novigrad da na plažama

- redovito sakupljaju i odvoze smeće,

#### **Članak 5.**

Utvrđuje se obaveza komunalnih radnika da:

- osiguravaju postavljanje i održavanje sanitarnih objekata, rukohvata, te tabli upozorenja, zabrane i informacije,
- da poduzimaju potrebne mjere u slučaju iznenadnih onečišćenja mora za kupanje,
- poduzimaju potrebne hitne mjere sanacije oštećenja na objektima pomorskog dobra kada je to nužno zbog sprečavanja ozljeđivanja osoba i oštećenja stvari.

#### **Članak 6.**

Utvrđuje se obaveza Općine Novigrad da osigura tijekom srpnja i kolovoza prijenosne kemijske WC kabine na sljedećim lokacijama:

- plaža Ćuskijaš i Vrulja u Pridragi
- Glavna plaža u Novigradu

#### **Članak 7.**

Utvrđuje se obaveza komunalnih radnika Općine Novigrad da prema potrebi osiguraju nadohranu plaža, strojno i ručno poravnavanje i uređenje podloga na istima koje se javlja uslijed nepovoljnog djelovanja morskih strujanja.

### **2.2. MJERE SIGURNOSTI NA POMORSKOM DOBRU**

#### **Članak 8.**

Utvrđuje se obaveza Općine Novigrad da osigura ograđivanje plaža psihološkim plutajućim branama i tabli zabrane glisiranja na plažama kako slijedi:

- plaža Ćuskijaš i Vrulja u Pridragi
- glavna plaža u Novigradu

## **2.3. NADZOR**

### **Članak 9.**

Utvrđuje se obaveza Općine Novigrad da putem komunalnog redarstva, osigura:

- inspekcijski nadzor nad koncesijskim odobrenjima,
- kontrolu provođenja odredbi iz članka 4., 5. i 6.,
- izvješćivanje nadležnih ustanova u slučaju bespravnih radova na pomorskom dobru,
- izvješćivanje nadležnih u slučaju oštećenja na objektima pomorskog dobra.

### **Članak 10.**

Ovlašćuje se komunalno redarstvo Općine Novigrad da u ime Općine Novigrad i Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja u Općini Novigrad, kontrolira poštivanje pravila ponašanja na pomorskom dobru u općoj uporabi.

Ovlašćuje se komunalno redarstvo Općine Novigrad da sve uočene nepravilnosti prijavi Lučkoj Kapetaniji Zadar te o tome obavijesti Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja u Općini Novigrad.

O provođenju mjera iz članka 9. ovog Plana komunalno redarstvo Općine Novigrad izvještavati će Općinskog načelnika Općine.

## **3. SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE**

### **Članak 11.**

Sredstva za redovno upravljanje osiguravaju se u proračunu Općine Novigrad iz naknade od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, naknade za koncesije na pomorskom dobru.

## **4. POPIS DJELATNOSTI**

### **Članak 12.**

Na pomorskom dobru na području Općine Novigrad mogu se obavljati djelatnosti, a sukladno

Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na pomorskom dobru

(Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), Tablica 2. Jedinstvenog popisa djelatnosti na

pomorskom dobru :

- iznajmljivanje sredstava,
- ugostiteljstvo i trgovina,
- komercijalno – rekreacijski sadržaji.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pojedinim mikrolokacijama, visine naknada te predviđeni broj koncesijskih odobrenja sastavni je dio ovog Plana i nalazi se u Prilogu I.

### **Članak 13.**

Na pomorskom dobru na području Općine Novigrad utvrđuju se slijedeće mikrolokacije za izdavanje koncesijskih odobrenja:

- Mikrolokacija 1. – Glavna plaža u Novigradu ( sjeverno od lukobrana)
- Mikrolokacija 2. – Ispred hotela Castrum novum u Novigradu
- Mikrolokacija 3. - Ispred „Slavijatransa” u Novigradu
- Mikrolokacija 4. - Plaža Ćuskijaš u Pridragi
- Mikrolokacija 5. - Plaža bok u Pridragi

Grafički prikaz mikrolokacija sastavni je dio ovog Plana i nalazi se u Prilogu II.

### **Članak 14.**

Visine naknade određene u Jedinственном popisu djelatnosti na pomorskom dobru primjenjivati će se iz razreda A za Novigrad I iz razreda D za područje Pridrage, sukladno Pravilniku o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (NN 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11 i 89/11), u visini određenoj po djelatnosti i mikrolokaciji.

#### **Napomene :**

Uvjet za ishodovanje odobrenja je da tražitelj odobrenja uz zahtjev, osim priloga iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru ( Narodne novine br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14 ) dostavi i dokaz da uz objekt ima i WC odnosno pokretnu kemijsku WC kabinu za goste predmetnog ugostiteljskog objekta.

Nije dozvoljeno terasu izraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge. Nije dozvoljeno ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu.

Terasa može biti izrađena samo montažno demontažna od drvene konstrukcije.

Tipizirani štandovi za obavljanje trgovačke djelatnosti moraju biti izrađeni od drva maksimalnih dimenzija 2 m dužine x 1 m širine.

### **Članak 15.**

Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati Odluke o komunalnom redu Općine Novigrad i svih ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata.

## **5. IZDAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA I VISINA NAKNADE**

### **5.1. VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA**

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja izdaje koncesijska odobrenja na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04 i 63/08).

### **Članak 16.**

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Novigrad (u nastavku: Vijeće) nadležno je za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Općine Novigrad ( u nastavku: odobrenja ).

Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

- predstavnik Općine Novigrad (tri predstavnika),
- predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (1 predstavnik),
- predstavnik Lučke kapetanije (1 predstavnik)

#### **Članak 17.**

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Novigrad dužno je utvrditi usklađenost zahtjeva za koncesijska odobrenja sa ovim Planom.

#### **Članak 18.**

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Novigrad određuje za koje je mikrolokacije odnosno koncesijska odobrenja potrebno ugovorom, odrediti međusobne obaveze.

#### **Članak 19.**

Vijeće djeluje pri Općini Novigrad.

### **5.2. PREDsjedNIK VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA**

#### **Članak 20.**

Radom Vijeća rukovodi Predsjednik Vijeća. Predsjednik Vijeća skrbi o provođenju odluka i akata Vijeća.

### **5.3. TAJNIK VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA**

#### **Članak 21.**

Vijeće ima Tajnika koji je zadužen za koordinaciju i provedbu mjera iz ovog Plana. Tajnik brine o vođenju Evidencije odobrenja sukladno odredbama članka 3. Uredbe o davanju koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru ( NN 36/04, 63/08, 133/13, 63/14. ).

### **5.4. ZAHTJEV ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE**

#### **Članak 22.**

Zahtjev se prilaže na obrascu UT-XII-71, propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13, 63/14.)

U zahtjevu se navodi, pod točkom 2 MIKROLOKACIJA: Broj mikrolokacije.

Zahtjevu se prilaže:

1. 70,00 kn državnih biljega
2. Izjava kojom se potvrđuje obavljanje djelatnosti na mikrolokaciji.

3. Izvod iz sudskog registra trgovačkog suda ili obrtnica ili izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti.
1. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
2. Dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu ( samo u slučajevima kad se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom)
3. Osnovne podatke o ponuđaču, adresu i broj telefona.
4. Fotografiju u boji ( veličina razglednice ) objekta odnosno sredstva.
5. Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Novigrad
6. Izjavu, ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom daje suglasnost komunalnom redaru Općine Novigrad za bespovratno oduzimanje i odvoza na javni deponiji svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, a koje se nalaze izvan zakupljenog mjesta, odnosno koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja.
7. Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na puni iznos naknade za koncesijsko odobrenje.

## **5.5. DODIJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA**

### **Članak 23.**

Koncesijska odobrenja određuju se sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13, 63/14.).

### **Članak 24.**

Koncesijska odobrenja određuju se na rok od 1 do 5 godina, ovisno o zahtjevima podnositelja.

Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na prostoru koji je dan u koncesiju prestaju istekom kalendarske godine u kojoj počinje koncesija.

### **Članak 25.**

Ukoliko se za istu mikrolokaciju za obavljanje djelatnosti iz koncesijskih odobrenja do sazivanja sjednice Vijeća za koncesijska odobrenja prijavi više kandidata prednost će se pod istim uvjetima dodijeliti po sljedećim prioritetima:

1. Dosadašnji korisnik pod uvjetom da na njegov rad nisu evidentirane pritužbe kod Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja u Općini Novigrad od strane nadležnih institucija, komunalnog redarstva Općine Novigrad ili predstavnika mjesne samouprave u Općini Novigrad, odnosno nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Novigrad.
2. Po datumu predaje potpunog zahtjeva za koncesijsko odobrenje.

### **Članak 26.**

Neće biti odobreno Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:

1. bez suglasnosti Lučke kapetanije Zadar za djelatnosti: iznajmljivanje skutera i dječjih skutera, odnosno za gliser za vuču banana, tuba, guma, skija, padobrana i sl.,
2. ukoliko postoje neriješene obaveze tražitelja koncesijskog odobrenja prema Općini Novigrad,
3. na mikrolokacijama koje se nalaze na prostoru koji se koristi temeljem koncesije ili drugog akta Općine Novigrad.

Dokazi za navedeno sastavni su dio predmetnog spisa.

### **Članak 27.**

Podnositeljima zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja koji nisu podmirili svoje obveze proizašle iz odluka Vijeća u 2011., 2012. i 2013. godini, te koji imaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Novigrad, uskratiti će se izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanjem djelatnosti na pomorskom dobru.

### **Članak 28.**

Pravnim i fizičkim osobama vlasnicima, odnosno korisnicima nekretnina koje graniče sa pomorskim dobrom a koje se bave turističko-ugostiteljskom djelatnošću obavljanje komercijalno – rekreacijskih sadržaja odobravati će se u širini prostiranja nekretnine u njihovom vlasništvu / korisništvu.

### **Članak 29.**

Sredstva od naknade za davanje koncesijskih odobrenja prihod su Proračuna Općine Novigrad.

### **Članak 30.**

Dio obale odnosno pomorskog dobra za koje je izdano koncesijsko odobrenje održava i čisti korisnik koncesijskog odobrenja.

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je prilikom početka i završetka obavljanja djelatnosti obavijestiti nadležni odjel Općine Novigrad, o čemu se sastavlja zapisnik.

Korisnik je dužan nakon prestanka obavljanja djelatnosti lokaciju dovesti u prvobitno stanje.

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je uplatiti iznos od 3.000,00 kn prilikom izdavanja koncesijskog odobrenja kao jamstvo za uredno izvršenje obveza navedenih u ovom članku.

### **Članak 31.**

Kontrolu poštivanja utvrđenih obveza danih koncesijskim odobrenjem obavljati će Komunalno redarstvo Općine Novigrad, te o tome izvještavati Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja i mjerodavnu inspekcijsku službu.

## **ZAVRŠNE ODREBE**

### **Članak 32.**

Obvezuje se Općina Novigrad da u roku od 5 dana od dana usvajanja Plana:

- stavi tekst Plana na web stranicu Općine Novigrad,
- stavi tekst Odluke na oglasnu ploču Općine Novigrad.

### **Članak 33.**

Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan nakon donošenja.

**Članak 34.**

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana donošenja.

Klasa:342-01/18-01/08

Ur.br.2198/08-18-1

Novigrad, 03.05.2018.

Općinsko vijeće Općine Novigrad

Antonio Sinovčić

**PRILOG I.**

**POPIS DJELATNOSTI, VISINE NAKNADA TE PREDVIĐENI BROJ KONCESIJSKIH ODOBRENJA PO MIKROLOKACIJAMA**

**MIKROLOKACIJA 1. – GLAVNA PLAŽA U NOVIGRADU ( sjeverno od lukobrana )**

<b>DJELATNOST</b>	<b>SREDSTVO</b>	<b>OBRAČUNSKA JEDINICA</b>	<b>NAKNADA Kn</b>	<b>BROJ ODOBRENJA</b>
IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA	Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.	po komadu	450,00	2
	Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.	po komadu	20,00	1
	Skuter	Po plovilu	5.000,00	2
	Dječji skuter	Po plovilu	2.500,00	2
	Sredstvo za vuču sa opremom ( banana, tuba, guma, skije , padobran I sl)	Po kw	45,00	1
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA	Kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m <sup>2</sup> i sl.	paušal	12.000,00	1
	Pripadajuća terasa objekta	po m <sup>2</sup>	400,00	1

	Ambulantna prodaja ( škrinja, aparati za sladoled itd.)	Paušal	4.000,00	
KOMERCIJALNO-REKREACIJSKI SADRŽAJI	Aqua park i drugi morski sadržaji	paušal	7.000,00	1
	Zabavni sadržaji	po komadu	1.200,00	2
	Suncobrani, ležaljke	po komadu	30,00	1
	Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe	po m <sup>2</sup> / dan	3,00	nije određeno
	Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje	paušal / dan	600,00	nije određeno
	Slikanje, fotografiranje	paušal	500,00	nije određeno

**MIKROLOKACIJA 2. – Ispred hotela Castrum novum u Novigradu**

<b>DJELATNOST</b>	<b>SREDSTVO</b>	<b>OBRAČUNSKA JEDINICA</b>	<b>NAKNADA Kn</b>	<b>BROJ ODOBRENJA</b>
IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA	Pripadajuća terasa objekta	po m <sup>2</sup>	400,00	1
	Suncobrani, ležaljke	po komadu	30,00	1

**MIKROLOKACIJA 3. – Ispred „Slavijatransa“**

<b>DJELATNOST</b>	<b>SREDSTVO</b>	<b>OBRAČUNSKA JEDINICA</b>	<b>NAKNADA Kn</b>	<b>BROJ ODOBRENJA</b>
IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA	Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.	po komadu	400,00	2
	Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.	po komadu	20,00	1
	Skuter	Po plovilu	5.000,00	2
	Dječji skuter	Po plovilu	2.500,00	2
	Sredstvo za vuču s opremom ( banana, tuba, guma , skije, padobran I sl.	Po kw	45,00	1

**MIKROLOKACIJA 4. – plaža Ćuskijaš u Pridragi**

<b>DJELATNOST</b>	<b>SREDSTVO</b>	<b>OBRAČUNSKA JEDINICA</b>	<b>NAKNADA Kn</b>	<b>BROJ ODOBRENJA</b>
IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA	Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.	po komadu	300,00	1
	Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.	po komadu	5,00	1
	Brodica na motorni pogon	po metru dužnom	150,00	1
	Jedrilica , brodica na vesla	po metru dužnom	50,00	1
	Skuter	Po plovilu	2.000,00	1
	Dječji skuter	Po plovilu	1.000,00	1
	Sredstvo za vuču s opremom ( bana,a tuba, guma, skije, padobran I sl.	Po kw	30,00	1

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA	Kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m <sup>2</sup> i sl.	paušal	5.000,00	1
	Pripadajuća terasa objekta	po m <sup>2</sup>	150,00	1
	Ambulantna prodaja ( škrinja, aparati za sladoled itd.)	Paušal	1.500,00	
KOMERCIJALNO-REKREACIJSKI SADRŽAJI	Aqua park i drugi morski sadržaji	paušal	4.000,00	1
	Zabavni sadržaji	po komadu	500,00	2
	Suncobrani, ležaljke	po komadu	10,00	1
	Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe	po m <sup>2</sup> / dan	0,50	nije određeno
	Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje	paušal / dan	300,00	nije određeno
	Slikanje, fotografiranje	paušal	100,00	nije određeno


**MIKROLOKACIJA 5. – Plaža bok u Pridragi**

DJELATNOST	SREDSTVO	OBRAČUNSKA JEDINICA	NAKNADA Kn	BROJ ODOBRENJA
IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA	Daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.	po komadu	300,00	1
	Pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.	po komadu	5,00	1
	Brodica na motorni pogon	po metru dužnom	150,00	1
	Jedrilica , brodica na vesla	po metru dužnom	50,00	1
	Skuter	Po plovilu	2.000,00	1
	Dječji skuter	Po plovilu	1.000,00	1
	Sredstvo za vuču s opremom ( bana,a tuba, guma, skije, padobran I sl.	Po kw	30,00	1
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA	Kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m <sup>2</sup> i sl.	paušal	5.000,00	1

	Pripadajuća terasa objekta	po m <sup>2</sup>	150,00	1
	Ambulantna prodaja ( škrinja, aparati za sladoled itd.)	Paušal	1.500,00	
KOMERCIJALNO-REKREACIJSKI SADRŽAJI	Aqua park i drugi morski sadržaji	paušal	4.000,00	1
	Zabavni sadržaji	po komadu	500,00	2
	Suncobrani, ležaljke	po komadu	10,00	1
	Kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe	po m <sup>2</sup> / dan	0,50	nije određeno
	Snimanje komercijalnog programa i reklamiranje	paušal / dan	300,00	nije određeno
	Slikanje, fotografiranje	paušal	100,00	nije određeno

**PRILOG II.**

**GRAFIČKI PRIKAZ MIKROLOKACIJA**



PRIDRAGA



Pridraga  
Upute

- SPREMI
- U BLIZINI
- POŠALJITE NA SVOJ TELEFON
- DIJELI



Kratke činjenice  
Pridraga je mjesto u Zadarskoj županiji. [Wikipedia](#)



MIKROLOKACIJA PLAŽA BOK PRIDRAGA

MIKROLOKACIJA 5 PLAŽA ČUSKIJAŠ PRIDRAGA